

Réhabilitation de la décharge communale

Commune de Doussard (74)

Client

SED Haute Savoie



Site

France - Doussard (74)
Ancienne décharge communale

Activité du site

Décharge ménagère

Emprise des travaux

15 500 m²

Date de réalisation

En cours

Montant de la mission de maîtrise d'œuvre

27 180 € H.T.

Montant global de l'opération

385 000 € H.T. environ



Vues décharge avant réhabilitation



Mission INGEOS

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la décharge :

- Etudes de conception (intégrant projet ISDI et Déchetterie)
- Réalisation d'un dossier de présentation du projet au CODERST
- Assistance à la passation des contrats de travaux
- Direction de l'exécution des travaux (remodelage, assainissement, mise en place d'un confinement semi-perméable, végétalisation)

Contexte

Décharge inscrite dans le programme des sites présentant un risque environnemental marqué par le Département de la Haute-Savoie.

Opération subventionnée par ADEME et Conseil Général de la Haute-Savoie.

Spécificité de l'opération

Décharge implantée à flanc de falaise.

Intégration au projet de réhabilitation la création d'un ISDI sur le dôme de la décharge après réhabilitation.

Intégration d'une déchetterie sur le site (déchets verts).